

COMPASSに土工事データが連携されない

土工事拾いの内容がCOMPASSに連携されない場合の手順になります。
以下の2点をご確認ください。

1. 土工事拾い編集画面にて、科目集計の自動作成処理

土工事拾い編集画面を開き、科目集計編集ボタンをクリックします。

	名称	計算式	From	To	記号
1	根切り				
2	基礎				
3	X3 Y1 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
4	X4 Y1 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
5	X5 Y1 F2	$(1.00+0.845+0.845)*(2.00+0.845+0.845)*(2.30+0.00)$			H2.3
6	X3 Y2 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
7	X4 Y2 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
8	X5 Y2 F2	$(1.00+0.845+0.845)*(2.00+0.845+0.845)*(2.30+0.00)$			H2.3
9	X1 Y3 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
10	X2 Y3 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
11	X3 Y3 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
12	X4 Y3 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
13	X5 Y3 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
14	X1 Y4 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
15	X2 Y4 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
16	X3 Y4 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
17	X4 Y4 F1	$(2.00+0.863+0.863)*(2.00+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
18	X1-X2 Y1 F0A	$(2.00+0.863+0.863)*(6.50+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
19	X1-X2 Y2 F0A	$(2.00+0.863+0.863)*(6.50+0.863+0.863)*(2.30+0.12)$			H2.4
20	X1 Y1-Y2 F0A	$(2.00+0.863+0.863)*(1.274+0.00+0.00)*(2.30+0.12)$			H2.4

自動作成ボタンをクリックします。

科目	名称	規格	数量	単位	備考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

「はい」をクリックします。

科目集計編集

編集

上書き 印刷 自動作成 列幅戻す

科目 直接仮設工事

	名称	規格	数量	単位	備考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

FKS/RC 2.0

拾いデータより科目データを自動作成します。よろしいですか？

はい(Y) いいえ(N)

100.00%

科目を土工事または地業工事に切替ますと、集計した結果が表示されます。

科目集計編集

編集

上書き 印刷 自動作成 列幅戻す

科目 土工事

	名称	規格	数量	単位	備考
1	根切り	〈根切り合計〉	884.69	m3	
2	床付け	基礎下の地業面積より	216.44	m ²	
3	埋戻し	〈根切り-地下構築物他〉	511.39	m3	
4	盛土	〈計〉	21.90	m3	
5	建設発生土	全量場外処分	884.69	m3	
6					
7					
8					
9					
10					
11					

100.00%

2. COMPASS標準TXT出力時に土工事データを選択

COMPASS標準TXT出力時に土工事データの選択ができているかをご確認ください。

COMPASS標準TXT出力

物件ファイル名 サンプル新築工事

出力ファイル名 C:\Users\2009084.KY\Desktop\新しいフォルダー\CPSTDW7.TXT 参照

土工事データ	汎用拾いデータ	躯体区分	更新日付
1	土工事		2025/07/18 15:55
2	土工事		2025/07/18 16:16

出力数量設定

型枠数量(mi)小数桁
2桁

ワイヤメッシュ数量(mi)小数桁
2桁

☐ 外構数量を出力

☐ 数量1のみ出力

鉄筋鉄骨数量設定

☒ ロス込み

☐ NET

☐ 定尺集計数量で出力

☐ 材質を下段に出力 鋼材表記

☒ H-294X200X8X12

☐ H-294x200x8x12

☐ H-294*200*8*12

COMPASS科目コード設定

建築工事	20
コンクリート工事	40
型枠工事	50
鉄筋工事	60
鉄骨工事	80

OK キャンセル

以上で終了です。

上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。